

PHU „TRANS-KOL,, Zenon Sobczak
62-600 Koło
ul. Toruńska 186

Koło, marzec 2011 r.

NIP : 666-000-20-95
REGON: 310075587
www.trans-kol.com

Tel.: 693 699 493
Tel/fax :(63) 261 94 82
e-mail: szamer@trans-kol.com

ZAPYTANIE – OGŁOSZENIE OFERTOWE

Poszukujemy generalnego wykonawcy przygotowawczych prac ziemno – budowlanych, drogowych, oraz przyłączenia mediów wodno-kanalizacyjnych i energetycznych wykonanych przy użyciu sprzętu i materiałów wykonawcy robót.

Prace związane są z przygotowaniem placu, dróg manewrowych, parkingów i miejsca posadowienia obiektu typu: **wolnostojąca wiata samoobsługowej 5-cio stanowiskowej Myjni Samochodowej.**

Termin 18. 03 ÷ 31. 05. 2011r. Lokalizacja: 62-600 Koło ul. Toruńska 186 (obok PHU TRANS-KOL)

Orientacyjny wykaz przygotowawczych prac budowlanych

L.p.	Nazwa materiału / Nazwa robocizny
1	Montaż tymczasowego ogrodzenia i oznakowanie placu budowy (siatka 1,8 mb + słupki + znaki BHP)
2	Usunięcie i wywóz gleby wierzchniej „humusu” -Kop. przedsiębierna 0,6 (mokre) + transport 10 Mg
3	Wykop (piwnica + miejsce posadowienie myjni) i wywóz ziemi -Kop. podsiębierna 0,25 (oblepione)+ transport 5 Mg
4	Pospółka wraz z zagęszczeniem (cennik scalony) - pospółka 20 cm+ zasyp spycharką 75 KM + zagęszcz. ubijakami
5	Beton B !0 + wylanie powierzchni podbudowy placu (cennik scalony)
6	Beton B20 + wylanie ław fundament. pompą i z wibrowaniem (cennik scalony)
7	Deskowanie szalunków
8	Kostka brukowa szara 10 cm + ułożenie (cennik scalony)
9	Krawężniki drog. 20/30 na ławie z kruszywa (c. scalony)
10	Błoczki beton. M 6 – wybudowanie piwnicy
11	Linia energet. 40 KW kablowa YAKY 4x35 układana ręcznie (cennik scalony)
12	Wykonanie uziomu bednarką Fe/Zn (30x4) + wyrównawcza LY 16 mm ² (cennik scalony)
13	Wodociąg z rury PVC 90/4,2 w terenie zabudowanym
14	Kanał (przecisk - wiercenie pod jezdnią asfalt.) z rury PCV 300 mm na wcisk (cennik scalony)
15	Kanalizacja do separatora (wykop ręczny) Ø200x5,9 PCV
16	Odwodnienia liniowe zewn. Chemoodporne np. Marley
17	Polistyren ekstrudowany 8 cm. (styrodur) wraz z hydroizolacją dysperbit 64 m ² (posadzka + ściany piwnicy)

Szczegółowa specyfikacja zakresu, oraz obmiaru robót i materiałów jest do wglądu bezpośrednio w siedzibie naszej Firmy.

Osoba do kontaktu:
Bogdan Szamer – dyrektor
tel. 693 699 493